







# DSP

# C.3.

<b>OBJEDNATEL</b>  <b>OBEC ŠILHEŘOVICE</b> Střední 305, 747 15 Šilheřovice	
---	---

<b>ZHOTOVITEL</b> <b>HBH Projekt spol. s r.o.</b> Hlavní inženýr projektu: Ing. Rostislav Němec Pobočka Olomouc Železniční 547/4A, 772 00, Olomouc tel: 588 499 409, fax: 585 423 359	 Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby Pobočka Olomouc Železniční 547/4A, 772 00 Olomouc
--	--

<b>HLAVNÍ INŽENÝR</b>	<b>ING. Rostislav NĚMEC</b>		 Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby Pobočka Olomouc Železniční 547/4A, 772 00 Olomouc	
<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</b>	<b>ING. Rostislav NĚMEC</b>			
<b>VYPRACOVAL</b>	<b>ING. JIŘÍ SOTOLÁŘ</b>			
<b>KRESLIL</b>	<b>ING. JIŘÍ SOTOLÁŘ</b>			
<b>KONTROLOVAL</b>	<b>ING. JIŘÍ PROCHÁZKA</b>			
<b>KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ</b>	<b>MĚÚ: ŠILHEŘOVICE</b>		<b>DATUM</b>	<b>LEDEN 2011</b>
<b>NÁZEV AKCE:</b> <b>Rekonstrukce povrchu komunikací pro cyklostezky na parcelách č. 1389/1, 1396, 1685 1662</b>			<b>FORMÁT</b>	-
			<b>MĚŘÍTKO</b>	-
			<b>ÚČEL</b>	<b>DSP</b>
			<b>ČÍS. ZAKÁZKY</b>	<b>10/10/96</b>
			<b>ARCHIVNÍ ČÍS.</b>	
<b>NÁZEV VÝKRESU</b> <b>SO 103 VÝKAZ VÝMĚR</b>			<b>ČÍS. SOUPRAVY</b>	<b>ČÍS. VÝKRESU</b> <b>07</b>

## Krycí list objektu (03)

Název stavby:	Rekonstrukce povrchu komunikací pro cyklostezky na p.č. 1389/1, 1396, 1685, 1662	Objednatel:	Obec Šilheřovice	IČ/DIČ:	
Objekt:	SO 103 Rekonstrukce na parcele číslo 168	Projektant:	HBH Projekt spol.s r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Šilheřovice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
CZ-CC:		Zpracoval:	Ing. Milena Uhlářová	Položek:	13
				Datum:	25.1.2011

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem			DN celkem		NUS celkem
Základ 0%		Základ 10%		Základ 20%	
		DPH 10%		DPH 20%	
				Celkem bez DPH	
				Celkem včetně DPH	
Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

## Stavební rozpočet - podskupiny

Název Stavby:	Rekonstrukce povrchu komunikací pro cyklostezky na p.č. 1389/1, 1396, 1685, 1662 a 1657/1	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Šilheřovice
Druh stavby a účel:		Začátek výstavby:	Projektant: HBH Projekt spol.s r.o.
Lokalita:	Šilheřovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Datum zpracování: 25.1.2011	Zpracoval: Ing. Milena Uhlárová

Obj	Kód	Zkrácený popis	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž		
03		<b>SO 103 Rekonstrukce na parcele číslo 1685</b>				<b>1059,186</b>
03	010VD	01 - Poplatky				0,000
03	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				81,373
03	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				888,994
03	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,000
03	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				88,819
03	S	Přesuny sutí				0,000

# Slepý rozpočet

Název stavby:	<b>Rekonstrukce povrchu komunikací pro cyklostezky na p.č. 1389/1, 1396, 1685, 1662 a 1657/1</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Šilheřovice							
Objekt:			Projektant:	HBH Projekt spol.s r.o.							
Lokalita:	Šilheřovice		Zhotovitel:								
CZ-CC:		Datum zpracování:	Zpracoval:	Ing. Milena Uhlárová							
Č.	Obj	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	<b>03</b>		<b>SO 103 Rekonstrukce na parcele číslo 1685</b>								<b>1 059,186</b>
	<b>03</b>	<b>010VD</b>	<b>01 - Poplatky</b>								<b>0,000</b>
1	03	010000004VD	poplatek za skládku - suť	t	88,819					0,000	0,000
	<b>03</b>	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>								<b>81,373</b>
2	03	569811112R00	Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 6 cm	m2	704,83					0,115	81,373
	<b>03</b>	<b>57</b>	<b>Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>								<b>888,994</b>
3	03	572952112R00	Vyspravení krytu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	1475					0,154	226,885
4	03	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	6490					0,001	3,959
5	03	577131311R00	Beton asfalt. ACO 8 CH,nebo ACO 11, do 3m, tl. 4cm	m2	6490					0,101	658,151
	<b>03</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>								<b>0,000</b>
6	03	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	15					0,000	0,000
7	03	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčně 9 mm,zaliti za tepla	m	15					0,000	0,000
	<b>03</b>	<b>93</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>								<b>88,819</b>
8	03	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	704,91					0,126	88,819
9	03	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton - zametení	m2	5900					0,000	0,000
	<b>03</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>								<b>0,000</b>
10	03	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	88,819					0,000	0,000
11	03	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km - 9 km	t	799,371					0,000	0,000

Č.	Obj	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
12	03	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	88,819					0,000	0,000
13	03	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	1059,18588					0,000	0,000